



Projet de chauffage urbain CASAFLEX/PREMAN Bassersdorf, Suisse, 2023

BRUGG
Pipes
Pioneers in Infrastructure



Projet

Pour le client Hans Brun AG, nos monteurs ont installé une canalisation de chauffage urbain efficace dans la commune suisse de Bassersdorf en septembre 2023. En sept étapes de construction, nos systèmes de conduites flexibles CASAFLEX et rigides PREMANT ont permis de raccorder un quartier résidentiel avec plusieurs immeubles à un réseau de chauffage existant.

Réalisation

En six semaines, nous avons installé une canalisation de chauffage urbain pour 14 immeubles pour notre client. Vu la contrainte de temps limitée, nous sommes particulièrement fiers que nos monteurs aient pu installer toutes les conduites dans les délais impartis.

Nos conduites PREMANT ont été utilisées pour les longues sections droites, tandis que les conduites CASAFLEX ont été mises en place pour les raccordements aux immeubles. Les contraintes d'espace sur le chantier n'ont pas constitué un obstacle. Grâce à leur savoir-faire et à leur expérience, notre équipe a relevé ces défis, permettant ainsi de dérouler facilement les conduites depuis le tambour et de les aligner dans la tranchée.

Avantages des produits

Notre conduit CASAFLEX avec surveillance est flexible dans la pose. Grâce à son enveloppe extérieure ondulée, il permet de réaliser facilement des rayons de courbure serrés et contourne efficacement les obstacles. Le conduit de chauffage rigide PREMANT est également surveillable et peut transporter de l'eau de chauffage ou de l'eau chaude sanitaire sur de longues distances. Ensemble, ces deux systèmes de conduites de BRUGG Pipes permettent une installation sûre, économique et efficace des réseaux de chauffage distance.

